

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

" " 2021г.

Ведомость объемов работ № 1

Текущий ремонт помещений. Мастерская участка № 1.

Период проведения ремонта 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использован ие (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Участок №1 Душевая №2											
Оконные проемы											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0302	Оконный блок деревянный	шт	2	утиль	Оконный блок ПВХ	шт	2	подрядчик
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0302					Анкер клин 100*120	шт	8	подрядчик
3	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,024					Пена КУДО PROFF 70+ профессиональная летняя	шт	2	подрядчик
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,02					Подоконник	шт	2	подрядчик
5	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	0,00625					Отлив белый 1250*250мм	шт	2	подрядчик
Дверные проемы (входная дверь-1шт, межкомнатная-1шт, дверь в душевой-1шт)											
6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,063	дверь	шт	3	утиль	Блоки дверные входная	шт	1,0	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,021					Блоки дверные межкомнатная	шт	1,0	подрядчик
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,042					Дверной блок ПВХ	шт	1,0	подрядчик
								Пена КУДО PROFF 70+ профессиональная летняя	шт	6,0	подрядчик
								Анкер клин 100*120	шт	18,0	подрядчик
Полы											
Душевая №2											
9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0625	Строительный мусор	т	0,325					
10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0625					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1275	подрядчик
11	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0625					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,08125	подрядчик
12	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,1025					Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	м2	6,375	подрядчик
								Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0164	подрядчик
								Плитки керамические плинтусные	м	10,3525	
Раздевалка											
13	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,25	Строительный мусор	т	1,3					
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,25					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	подрядчик
15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,25					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,325	
								Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	м2	25,5	
16	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,2					Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,032	подрядчик
								Плитки керамические плинтусные	м	20,2	подрядчик
Стены											
Душевая №2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,768	Строительный мусор	т						
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,768					Смеси на цементной основе	т	0,6528	подрядчик
								Грунтовка	кг	7,91	подрядчик
20	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,768					Купорос медный, марка А	т	0,000768	подрядчик
21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,768					Смесь сухая для заделки швов	т	0,0384	подрядчик
								Плитки рядовые	м2	76,8	подрядчик
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,288	подрядчик
Парилка											
22	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,33	Строительный мусор	т						Подрядчик
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,33					Смеси на цементной основе	т	0,2805	подрядчик
								Грунтовка	кг	3,40	подрядчик
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,33					Купорос медный, марка А	т	0,00033	подрядчик
26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу	100 м2	0,33					Смесь сухая для заделки швов	т	0,0165	подрядчик
								Плитки рядовые	м2	33	подрядчик
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,12375	подрядчик
Раздевалка											
27	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,64								
28	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,64					Смеси на цементной основе	т	0,544	подрядчик
								Грунтовка	кг	6,59	подрядчик
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,64					Купорос медный, марка А	т	0,00064	подрядчик
31	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу	100 м2	0,64					Смесь сухая для заделки швов	т	0,032	подрядчик
								Плитки рядовые	м2	64	подрядчик
								Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,24	подрядчик
Обеденная комната											
32	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,704					Купорос медный, марка А	т	0,0003	подрядчик
33	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,704					Смеси на цементной основе	т	0,5984	подрядчик
								Грунтовка	кг	7,25	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,704					Краска водоземulsionная	т	0,044352	подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,00352	подрядчик
Мастерская											
37	Облицовка стен МДФ панелями Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,512					МДФ панель	м2	51,92	подрядчик
								Профиль ПН 27*28 (3м) (18*)	м.п.	30,0	подрядчик
								Профиль ПП 60*27 0,5мм (3м)	м.п.	230,0	подрядчик
								Дюбель гвоздь SM-G 6*40 бортик	шт	220,0	подрядчик
								Саморез ПШ острый 4,2*13	шт	480,0	подрядчик
Потолок											
Душевая №2											
37	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2	0,38	Строительный мусор	т	0,058					подрядчик
38	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,38					Смеси на цементной основе	т	0,34238	подрядчик
	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков							Грунтовка	кг	3,91	подрядчик
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,38					Купорос медный, марка А	т	0,00038	подрядчик
41	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,38					Краска водоземulsionная	т	0,02394	подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,00209	
Парилка											
42	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2	0,075	Строительный мусор	т	0,0115					подрядчик
43	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,075					Смеси на цементной основе	т	0,067575	подрядчик
	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков							Грунтовка	кг	0,77	подрядчик
45	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,075					Купорос медный, марка А	т	0,000075	подрядчик
46	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,075					Краска водоземulsionная	т	0,004725	подрядчик
								Шпатлевка клеевая	т	0,0004125	подрядчик
Раздевалка											
47	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2	0,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,25					Смеси на цементной основе	т	0,22525	подрядчик
48	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков							Грунтовка	кг	2,58	подрядчик
50	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по	100 м2	0,25					Краска вододисперсионная	т	0,01575	подрядчик
	сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску							Шпатлевка клеевая	т	0,001375	подрядчик
Обеденная комната											
51	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков	100 м2	0,3								
52	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)	100 м2	0,3					Смеси на цементной основе	т	0,2703	подрядчик
	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков							Грунтовка	кг	3,09	подрядчик
54	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по	100 м2	0,3					Краска вододисперсионная	т	0,0189	подрядчик
	сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску							Шпатлевка клеевая	т	0,00165	подрядчик
Электромонтажные работы											
50	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,11					Светильники подвесного потолка	шт	11,00	подрядчик
51	Демонтаж кабеля	100 м	1				утиль				
52	Смена: выключателей	100 шт	0,08					Севиль Бел. Выключатель 1-кл	шт	8,00	подрядчик
53	Смена: розеток	100 шт	0,05					Севиль Бел. Розетка 4мест	шт	1	подрядчик
								Севиль Бел. Розетка 2мест	шт	1	подрядчик
								Севиль Бел. Розетка 3мест	шт	3	подрядчик
54	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	1					Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5ок (N, PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012	м.п.	100	подрядчик
55	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,5					Кабель канал 40*40 "ЭЛЕКОР"	м.п.	50	подрядчик
56	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,05					Светодиодный влагозащищенный светильник ЭРА 12Вт IP65 4000K shrink SPB-2-12-O	шт	5,00	подрядчик
Сантехнические работы											
62	Смена кранов: водоразборных и туалетных в обеденной комнате	100 шт	0,02					Смеситель для раковины	шт	2,00	подрядчик
63	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,7					Труба Р-Р ф40	м.п.	30	подрядчик
								Труба Р-Р ф25	шт	40	
								Тройник 40*40*25	шт	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,07					Смеситель одноручной для душа картридж,кварц 35мм (553-062)	шт	7	подрядчик
65	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 шт	2					Угол 25 ф40	шт	10	подрядчик
66	Смена: гибких подводок	100 шт	0,14					Гибкая подводка	шт	14	подрядчик
67	Смена: умывальников	100 шт	0,02					Умывальник на пьедестале "Водолей" с отверстием (570х490х190) (91104) (шт)	шт	2	подрядчик
68	Смена: унитазов	100 шт	0,02					Унитаз - компакт W 102 белый (шт)	шт	2	подрядчик
69	Монтаж сушильного шкафа Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т	шт	1					Сливная решетка	шт	2	подрядчик
70	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2	0,1					Муфта соединительная	шт	10	подрядчик
								Угол 90 ф40	шт	2	подрядчик
								Крепление	шт	70	подрядчик
								Переход с желез. ф57 На Р-Р ф40	шт	5	подрядчик
								МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ИСО- 2000-4 (шт)	шт	1	подрядчик
								Лист оц. 0,4 1,25*2,5 (м2)	м2	10	подрядчик
								Муфты крановые	шт	7	подрядчик

Начальник ПТО

Е.К. Кеер