

ТЭЦ
Подразделение

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"
Г.В. Масленников
" ____ " _____ 2021г.

Ведомость объемов работ № 2

Текущий ремонт помещений. Здание мастерской с гаражами. Мастерская участка №3.

Период проведения ремонта 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Мастерская участка №3 (Арматура) Здание											
Дверные проемы											
Ремонт бытового помещения											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0168					Лента бутиловая	м	6,7536	Подрядчик
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0168					Лента бутиловая диффузионная	м	0,7224	Подрядчик
								Лента ПСУЛ	10 м	0,49224	Подрядчик
								Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	1,09536	Подрядчик
								Блоки дверные входные пластиковые	м2	1,68	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0,1344	Подрядчик
								Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл	шт	2,0748	Подрядчик
<i>слесарное помещение</i>											
3	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,89					Болты анкерные	т	0,00567	Подрядчик
4	Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,89					Дверь противопожарная металлическая	шт	1	Подрядчик
								Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт	0,5103	Подрядчик
<i>Полы</i>											
<i>ремонт бытового помещения</i>											
10	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,3	Строительный мусор	т	1,82					Подрядчик
11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: бетоноконтактом применительно	100 м2	0,3					Бетоноконтакт грунтовка	кг	4,55	Подрядчик
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,3					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,714	Подрядчик
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,3					Затирка	т	0,00455	Подрядчик
								Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	35,7	Подрядчик
								Рейки деревянные	м3	0,0035	Подрядчик
								Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	360	Подрядчик
<i>кабинет мастеров</i>											
14	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,15	Строительный мусор	т	0,884					
15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: бетоноконтактом применительно	100 м2	0,15					Бетоноконтакт грунтовка	кг	2,21	Подрядчик
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,15					Раствор готовый тяжелый цементный	м3	0,347	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,15					Затирка (разной цветности)	т	0,00221	Подрядчик
							Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	17,34	Подрядчик	
							Рейки деревянные	м3	0,0017	Подрядчик	
							Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	180	Подрядчик	
слесарное помещение											
18	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,8					Бетон тяжелый	м3	2,45	Подрядчик
Стены											
Ремонт бытового помещения											
19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,9					Смеси на цементной основе	т	0,765	Подрядчик
20								Грунтовка	т	0,0117	Подрядчик
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям		0,9					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0522	Подрядчик
22		100 м2						Краска водоэмульсионная	т	0,1134	Подрядчик
Кабинет мастеров											
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное	100 м2	0,5					Смеси на цементной основе	т	0,425	Подрядчик
24								Грунтовка	т	0,0065	Подрядчик
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100 м2	0,5					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	Подрядчик
26								Краска водоэмульсионная	т	0,063	Подрядчик
слесарное помещение											
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное	100 м2	2,8					Смеси на цементной основе	т	2,38	Подрядчик
28								Грунтовка	т	0,064	Подрядчик
29	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям	100 м2	2,8					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,1624	Подрядчик
30								Краска водоэмульсионная	т	0,3528	Подрядчик
Потолок											
Ремонт бытового помещения											
31	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,3					Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	30	Подрядчик
<i>Кабинет мастеров</i>											
33	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,15								Подрядчик
34	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,15					Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	15	Подрядчик
<i>Электромонтажные работы</i>											
<i>Ремонт бытового помещения</i>											
35	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	1								
36	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м	1					Лента изоляционная	кг	0,136	Подрядчик
								Лента К226	100 м	0,0425	Подрядчик
								Краска	кг	0,0425	Подрядчик
								Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5ок (N, PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012	м	100	Подрядчик
37	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1					Кабель канал 40*40 "ЭЛЕКОР"	м	100	Подрядчик
38	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,08					светильники светодиодные LHB-UFO 100Вт 6500К 7500Лм IP65 LLT ;	шт	8	Подрядчик
39	Смена: розеток	100 шт	0,08					Розетка штепсельная	шт	8,00	Подрядчик
<i>слесарное помещение</i>											
40	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	3,1								
41	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м	3,1					Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5ок (N, PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012	м	310	Подрядчик
								Лента изоляционная	кг	0,496	Подрядчик
								Лента К226	100 м	0,155	Подрядчик
								Краска	кг	0,155	Подрядчик
42	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	3,1					Кабель канал 40*40 "ЭЛЕКОР"	м	310	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Смена: розеток	100 шт	0,11					Розетка штепсельная	шт	11,00	Подрядчик
44	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,14					Светодиодный влагозащищенный светильник ЭРА 12Вт IP65 4000K shrink SPB-2-12-O	шт	14,00	Подрядчик
Сантехнические работы											
Бытовые помещения											
45	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2	0,1					Сталь оцинк 0,8мм	м2	10,00	Подрядчик
46	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01					Решетки жалюзийные	шт	1	Подрядчик
47	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0004	Подрядчик
								Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	Подрядчик
								Клапаны	шт	1	Подрядчик
48	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00006	Подрядчик
								Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	Подрядчик
								Вентилятор	шт	2	Подрядчик
слесарное помещение											
49	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2	10					Сталь оцинк 0,8мм	м2	30,00	Подрядчик
50	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01					Решетки жалюзийные	шт	1	Подрядчик
51	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0004	Подрядчик
								Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	Подрядчик
								Клапаны	шт	1	Подрядчик
52	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	шт	1					Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00006	Подрядчик
								Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	Подрядчик
								Вентилятор	шт	1	Подрядчик
Кровля											
53	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	2,2								Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2,2					Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,099	Подрядчик
55	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	2,2					Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	250,8	Подрядчик
								Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	255,2	Подрядчик

Начальник ПТО

Е.К. Кеер