

" " 2021г.

Период проведения ремонта 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик, подрядчик)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Участок №12											
Полы											
1	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	90								
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	90								
3	Разборка покрытий полов: дощатых	м2	90								
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	85								
5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	90					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,836	
6	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	90					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,17	
								Плитки керамические для полов	м2	91,8	
Стены											
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	80					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,76	
								Грунтовка Лакра сцепляющая акриловая	кг	44,8	
8	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм	м2	240					Шпатлевка ГЕРКУЛЕС полим.вод.на цем.осн.	т	1,3632	
9	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке: стен	м2	240					Краска ТЕКС Профи	т	0,1512	
								Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,1224	
Потолок											
10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	м2	40					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,924	
11	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм	м2	120					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,344	
12	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке: потолков	м2	120					Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,066	
								Краска ТЕКС Профи акрил. д/потолка (13,8кг)	т	0,0828	
Мастерка											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Полы											
13	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	28								
14	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	28								
15	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	21,2								
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	28					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,5712	
17	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	28					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,364	
								Плитки керамические для полов	м2	28,56	
Потолок											
18	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	м2	13					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,3003	
19	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм	м2	40					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,448	
20	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке: потолков	м2	40					Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,0220	
								Краска ТЕКС Профи акрил. д/потолка (13,8кг)	т	0,0276	
Стены											
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	37					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,814	
								Грунтовка Лакра сцепляющая акриловая	кг	20,53	
22	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм	м2	110					Шпатлевка ГЕРКУЛЕС полим.вод.на цем.осн.	т	0,6248	
23	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке: стен	м2	110					Краска ТЕКС Профи	т	0,0693	
								Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,0561	
Уборная											
Полы											
24	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	6					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1224	
25	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	6					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,078	
								Плитки керамические для полов	м2	6,12	
Стены											
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	13					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,286	
								Грунтовка Лакра сцепляющая акриловая	кг	7,47	
27	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм	м2	40					Шпатлевка ГЕРКУЛЕС полим.вод.на цем.осн.	т	0,2272	
28	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке: стен	м2	40					Краска ТЕКС Профи	т	0,0252	
								Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,0204	
Потолок											
29	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по	м2	6					Основная (несущая) направляющая, длиной 3,6 или 3,7 м	м.п.	6,2	
								Длинная поперечная планка длиной 1200 мм	м.п.	12,4	
								Короткая поперечная планка длиной 600 мм	м.п.	6,2	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	каркасу из оцинкованного профиля	м2	0					Подвесы	шт	7	
								Угловой периметральный профиль	м.п.	3,1	
								Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	6,18	
Сантехника											
30	Смена: унитазов типа "Компакт"	шт	1					Унитаз - компакт W 102 белый	шт	1,0	
								Крепления	кг	0,122	
								Олифа ОКСОЛЬ эконом 10л	т	0,000012	
								Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,000026	
								Цемент М-300	т	0,0002	
31	Смена: гибких подводок	шт	1					Гибкая подводка	шт	1,0	
32	Смена: умывальников	шт	1					Раковина без пьедестала Sanita ЭТАЛОН -55 с отверстием	шт	1,0	
33	Смена смесителей	шт	1					Смеситель TRITON для умывальника, ручки хром У5 (5100)	шт	1,0	
34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	30					Трубопроводы с гильзами	м.п.	30,0	
								Крепления	кг	0,122	
Душевая											
Полы											
35	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	6					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,1224	
36	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	6					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,078	
								Плитки керамические для полов	м2	6,12	
Стены											
37	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	13					Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,286	
								Грунтовка Лакра сцепляющая акриловая	кг	7,47	
38	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм	м2	40					Шпатлевка ГЕРКУЛЕС полим.вод.на цем.осн.	т	0,2272	
39	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке: стен	м2	40					Краска ТЕКС Профи	т	0,0252	
								Шпатлевка ЛАКРА масляно-клеевая	т	0,0204	
Сантехника											
40	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	2,0								
41	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	м	2,0					Трубопроводы с гильзами	м	2,0	
								Крепления	кг	0,122	
42	Установка трапов диаметром: 100 мм	компл.	2,0					Трап для душа (сухой затвор, магнитный клапан, Нерж. Матовый 100x100 мм)	шт	2,000	
								Фланец стальной плоский приварной из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	12,0	
43	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6					Клапан предохранительный стальной ДУ 25	шт	6,0	
44	Установка: ванн ножных и ручных	шт	2					Ногомойка керамическая	шт	2,0	
45	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	м	40					Трубопроводы с гильзами	м.п.	40,0	
								Крепления	кг	2,440	
Электромонтажные работы											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	6					Светильники подвесного потолка	шт	6,00	
47	Смена: выключателей	шт	6					Одноклавишный выключатель, белый UNIVersal Севиль C0021	шт	5	
								Двухклавишный выключатель, белый UNIVersal Севиль C0023	шт	1	
48	Смена: розеток	шт	8					Двойная розетка с заземлением, белая UNIVersal Севиль C0128	шт	5	
								Розетка 3-х местная, с заземлением, открытой установки, 16A 250В Белая Этюд Schneider Electric (PA16-011B)	шт	3	
49	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2					Двойная розетка с заземлением, белая UNIVersal Севиль C0128	шт	2	
50	Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2	м.п.	60					Кабель Партнер-Электро КГт 2х1.5	м.п.	60	
51	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	шт	30					Кабель-канал IEK 40х25 мм 2 м, цвет белый	шт	30	
Трубы											
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	38,04					Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0072	
								Уайт-спирит	т	0,00053	
Дверные проемы											
53	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	9,03								
54	Установка олоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 2 м2	м2	9,03					Блоки дверные ПВХ (860х2100)	шт	5,0	
								Пена монтажная МАКРОФЛЕКС 750мл	шт	11	
55	Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,06								
56	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,06					Блоки дверные металлические	шт	1,0	
								Болты анкерные	шт	8	
								Пена монтажная МАКРОФЛЕКС 750мл	шт	1	
57											
57	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	м2	7,23								
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, распашных)	шт	2					Блоки оконные пластиковые (1000*1500)	шт	2	
								Пена монтажная МАКРОФЛЕКС 750мл		3	
59	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, распашных) с площадью проема более 2 м2	шт	3					Блоки оконные пластиковые (1500*2000)	шт	3	
								Пена монтажная МАКРОФЛЕКС 750мл		7	
60	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	п.м	8					Доски подоконные ПВХ	п.м	8	
								Пена монтажная МАКРОФЛЕКС 750мл	шт	5	
61	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	0,012					Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,4 мм	т	0,00684	
62	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	4,87					Откос	м2	5,1135	