

16 b) 2024r.

2024г.

капитальный ремонт (категория ремонта)

Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта КЛ в г. Шелехов с выполнением асфальтирования территории

[illegible]

13	Обмазка боковых стенок швов	м2	10,44				Эмульсия битумно-дорожная (расход 0,9л/м2). Плотность 1,05кг/л	л	9,40	Подрядчик
14	Пролив основания котлованов	м2	150				Эмульсия битумно-дорожная (расход 0,9л/м2). Плотность 1,05кг/л	л	135,0	Подрядчик
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебеночно-песчаной смеси толщ.150мм для тротуаров	м3	22,5				ЩПС С фр. 0-80мм	м3	28,58	Подрядчик
16	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров: толщ.50 мм	м2	150				Асфальтобетон А8Вл	т	18,00	Подрядчик
17	Установка бортовых камней бетонных	м	50,0				БР 100.30.15 длина 1м	шт	50	Подрядчик
Вывоз мусора										
18	свалку на 15км Асфальтобетон 2,4т/м3(расчет $139,2*0,12*0,05+835,2*0,09*0,05+208,8*0,05*0,05=0,84$ м3+3,76м3+0,52м3 =5,12*2,4т/м3	т	12,3							Подрядчик

Условия производства работ: 1.Стесненные условия в застроенной части города. 2 Окончание работ 4 кв.2024г.

Согласовано: Зам. главного инженера ЮЭС

А.П. Розум

2024 г

Составил: Инженер ПТО

Е.А. Моисеева