

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС

В.А. Червда

2023г.

Ведомость объемов работ №2

на Ремонт производственных помещений. Электротехнические работы.
(категория ремонта)

Здание гидроэлектростанции пив. №ТГ0001142.
(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исползование (нов, утиль, мусор, рецилинг, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 Инструментальная мастерская											
Демонтажные работы											
1	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,13 13 / 100	Светильник с лампами	шт	13	мусор				
2	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,18 (7+1+4+6) / 100	Выключатель, розетка	шт	18	мусор				
3	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шпакля до 6 кг	шт	1	Щиток	шт	1	мусор				
4	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	100 м труб	0,18 18 / 100	Гофра	м	18	мусор				
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	100 м труб	0,01 1 / 100	Труба стальная	м	1	лом				
6	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	100 м труб	0,18 18 / 100	Кабель	м	18	лом				

7	Демонтаж кабеля	100 м	0,18 18 / 100	Кабель	м	18	лом			
Монтажные работы										
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,4 40 / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,0408
								Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,064
								Талык молотый, сорт I	т	0,00024
								Краска	кг	0,008
								Гильзы кабельные медные ГМ 6	100 шт	0,02
								Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	0,00488
9	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,4 40 / 100					Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии GL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	40,8
								Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт.	12
								Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт.	0,8
								Сжимы соединительные	100 шт.	1,5
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,7
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,25 25 / 100					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,0255
								Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,08
								Талык молотый, сорт I	т	0,000263
								Краска	кг	0,005
								Гильзы кабельные медные ГМ 16	100 шт	0,0125
								Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	0,00305
11	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,25 25 / 100					Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м	25,5
								Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,4375
								Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм	10 шт.	6

12	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт	0,13 13 / 100						Светильники SPR-403-0-50K-150 ЭРА Светильник светодиодный подвесной IP65 150Вт Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм Гине строительный Г-3 Сжимы соединительные Трубка полихлорвиниловая	шт кг т 100 шт кг	13 0,0403 0,00041 0,1326 0,1326	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
13	Смена: демонтаж, монтаж (ранее демонтированных) светильников с лампами накаливания	100 шт	0,13 13 / 100									
14	Выключатель: одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт	0,08 8 / 100						Выключатель одноклавишный для открытой проводки Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	10 шт кг 100 шт т т	0,8 0,0088 0,0816 0,000013 0,000024	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
15	Розетка штенсельная: неутонченного типа при открытой проводке	100 шт	0,12 12 / 100						Розетка открытой проводки двухжгидная с заземлением Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	100 шт кг 100 шт т т	0,12 0,0132 0,1224 0,000019 0,000036	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
16	Установка электроконвекторов	шт	7						Электроический конвектор Royal Clima REC-RE2000M Дюбели распорные полипропиленовые	шт 100 шт	7 0,189	Подрядчик Подрядчик
Раздел 2. IGS01UAA12UU010UU01 Прочие работы												
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05									

