

Согласовано:  
Директор \_\_\_\_\_  
(наименование подрядчика)

" " 2023г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №6  
капитальный ремонт 2024 год  
(категория ремонта)

ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино"

Наименование ремонтируемого объекта ( для ВЛ указывать основной материал опор. металл)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)		Потребность в основных материалах и зап. частях		Цена без НДС, руб.*		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)	Цена без НДС, руб.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Замена промежуточной опоры (тип ПП10-1) на промежуточную ж/б опору №15,16,17,18,19,20 на поверхности фундаменте (болотистая местность)	шт	6					Проводник ЗТП длиной 2 м	шт	6	подрядчик	2609,64
								Изолятор ШС-10	шт	18	подрядчик	18099
								Колпачек К-6	шт	18	подрядчик	220,14
								Зажим ПС2	шт	12	подрядчик	1947,84
								Поставка ПП-43-2	шт	36	заказчик	177731,64
								Кронштейн К1	шт	24	подрядчик	39631,2
								Кронштейн К2	шт	24	подрядчик	34253,76
								Растяжка РА	шт	24	подрядчик	0
								Хомут ХМ	шт	24	подрядчик	4458,48
								Уголок У1	шт	24	подрядчик	34182
								Хомут ХМ-2	шт	48	подрядчик	9200,16
								Шпилька 20*330 мм	шт	60	подрядчик	13977
								Уголок УК L=330 мм	шт	12	подрядчик	17091
								Гайка М20 ГОСТ 5915-70	шт	240	подрядчик	60153,6
								Шайба 20.01.05	шт	240	подрядчик	53078,4
								Гайка М12 ГОСТ 5915-70	шт	24	подрядчик	4918,56
								Шайба 12.01.05	шт	24	подрядчик	4938,72
2	Устройство заземления опор №15,16,17,18,19,20	1 опора	6					Круг диаметра 12 мм	т	0,108	подрядчик	7604,97876
								Круг диаметра 16 мм	т	0,0948	подрядчик	6715,996032
								Лента крепежная С201 20*50	м	18	подрядчик	351,18
								Скрепка NC 20	шт	24	подрядчик	251,76
								Электрод МР-3 Ф 3 мм	кг	1,2	подрядчик	208,596

Утверждаю:  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Центральные электрические сети"  
А.В.Ермолов  
" " 2023г.

Изн. №7000111210

3	Замена анкерной опоры (тип А10-1) на анкерно ж/б опору №14 на поверхностном фундаменте (болотистая местность)	шт	1	Оголовок ОГ-13	шт	3	лом	Опора СВ-105		шт	2	заказчик	36791,8
				Изолятор ШФ-10	шт	6	утиль	Траверса ТМ-6		шт	1	подрядчик	5722,43
				Опора СВ-105	шт	2	утиль	Накладка ОГ-2		шт	2	подрядчик	928,86
								Накладка ОГ-5		шт	1	подрядчик	273,69
								Хомут Х-1		шт	1	подрядчик	331,44
								Болт Б5		шт	1	подрядчик	143,01
								Кронштейн У5		шт	1	подрядчик	1686,69
								Проводник ЗП1 длиной 2 м		шт	1	подрядчик	434,94
								Изолятор ШС-10		шт	1	подрядчик	1005,5
								Колпачек К-6		шт	1	подрядчик	12,23
								Зажим ПС2		шт	2	подрядчик	324,64
								Зажим ПА		шт	3	подрядчик	257,88
								Изолятор ПС-70		шт	6	подрядчик	4057,8
								Ушко однолапчатое У1-7-16		шт	3	подрядчик	707,91
								Зажим натяжной НКК-1-1Б		шт	3	подрядчик	1963,86
								Приставака ПП-43-2		шт	6	заказчик	29621,94
								Приставака ПП-43-2		шт	2	заказчик	9873,98
								Кронштейн К1		шт	4	подрядчик	6605,2
								Кронштейн К2		шт	4	подрядчик	5708,96
								Растяжка РА		шт	4	подрядчик	0
								Хомут ХМ		шт	4	подрядчик	743,08
								Уголок У1		шт	4	подрядчик	5697
								Хомут ХМ-2		шт	8	подрядчик	1533,36
								Шпилька 20*330 мм		шт	10	подрядчик	2329,5
								Уголок УК L=330 мм		шт	2	подрядчик	2848,5
								Гайка М20 ГОСТ 5915-70		шт	40	подрядчик	8846,4
								Шайба 20.01.05		шт	40	подрядчик	8846,4
								Гайка М12 ГОСТ 5915-70		шт	4	подрядчик	819,76
								Шайба 12.01.05		шт	4	подрядчик	823,12
4	Устройство заземления опор №14	1 опора	1					Круг диаметра 12 мм		т	0,018	подрядчик	1267,49646
								Круг диаметра 16 мм		т	0,0158	подрядчик	1119,332672
								Лента крепежная С201 20*50		м	3	подрядчик	58,53
								Скрепка NC 20		шт	4	подрядчик	119,04
								Электрод МР-3 Ф 3 мм		кг	0,2	подрядчик	34,766

5	Замена промежуточной опоры (тип ПП10-1) на промежуточную ж/б опору №7,8,9,14,20,21,22,25,28,32,37 отпайка на д. Шульгино на поверхностном фундаменте (болотистая местность)	шт	11							Проводник ЗПП длиной 2 м	шт	11	подрядчик	4784,34
										Изолятор ПС-10	шт	33	подрядчик	33181,5
										Колпачек К-6	шт	33	подрядчик	403,59
										Зажим ПС2	шт	22	подрядчик	3571,04
										Приставка ПП-43-2	шт	66	заказчик	325841,34
										Кронштейн К1	шт	44	подрядчик	72657,2
										Кронштейн К2	шт	44	подрядчик	62798,56
										Растяжка РА	шт	44	подрядчик	0
										Хомут ХМ	шт	44	подрядчик	8433,48
										Уголок У1	шт	44	подрядчик	62667
										Хомут ХМ-2	шт	88	подрядчик	16866,96
										Шпилька 20*330 мм	шт	110	подрядчик	25624,5
										Уголок УЛ=330 мм	шт	22	подрядчик	31333,5
										Гайка М20 ГОСТ 5915-70	шт	440	подрядчик	97310,4
										Шайба 20.01.05	шт	440	подрядчик	97310,4
										Гайка М12 ГОСТ 5915-70	шт	44	подрядчик	9017,36
										Шайба 12.01.05	шт	44	подрядчик	9054,32
6	Устройство заземления опор №7,8,9,14,20,21,22,25,28,32,37 отпайка на д. Шульгино	1 опора	11							Круг диаметра 12 мм	т	0,198	подрядчик	13942,46106
										Круг диаметра 16 мм	т	0,1738	подрядчик	12312,65939
										Лента крепежная С201 20*50	м	33	подрядчик	643,83
										Скрепка NC 20	шт	44	подрядчик	1309,44
										Электрод МР-3 Ф 3 мм	кг	2,2	подрядчик	382,426
7	Измерения сопротивления заземляющих устройств	шт	18											0
8	Замеры сопротивления между заземлителями и заземленными элементами	шт	18											0

3 045 218,00

Заместитель Главного Инженера филиала АО "ИЭСК" "ЦЭС" Р.В. Борознов

Начальник ПТО филиала АО "ИЭСК" "ЦЭС" П.Г. Егоров

Ведущий инженер ПТС ИД

Начальник СРС филиала АО "ИЭСК" "ЦЭС"

В.А. Рубцов

А.В. Корнев

Начальник ПТС

ОАО "ИЭСК"

И.В. ЕНКО Р.С.

*Р.В. Борознов*