


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
Иркутская ГЭС

  
А.Н. Николаев  
« 17 » августа 2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Пост охраны №5 здания ВОХР инв.№ИРГ\_000007 (ТГ0001141).**  
**Посты охраны №4, 9 ЛБ, ПБ отводящего канала инв.№008007 (ТГ0001322).**  
**Ремонт помещений**

### 1. Основание для проведения работы:

- 1.1. Акт общего технического осмотра ЗИС ИГЭС от 16.05.2023 пп.66,67;
- 1.2. Акт плановой проверки постов объекта 21001 отряда охраны ИГЭС
- 1.3. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013.

### 2. Актуальность и конкретные задачи:

- 2.1. В результате длительной эксплуатации по стенам, полам и потолкам помещений постов охраны №№ 4,5,9 возникли многочисленные дефекты: отслоение отделочного слоя, пятна, трещины. На постах 4 и 9 наблюдается перекос створок входных дверей. На посту №9 повреждён стеклопакет.
- 2.2. Конкретными задачами являются: ремонт отделки стен, потолков и полов, оклейка окон светоотражающей плёнкой в помещениях постов №№4,5,9, замена входных дверей на постах №№4,9, замена стеклопакета на посту №9.

### 3. Организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам:

3.1. Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- Порядка обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (СТП 907-011.506.502-2019);
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России 15 декабря 2020 года № 903н;
- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);
- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н;
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России № 835н от 27.11.2020;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013;
- Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

3.2. Работы производить с осуществлением мероприятий, обеспечивающих сохранность существующего оборудования и конструкций от пыли, а также от брызг краски, цементного раствора.



3.3. Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям нормативно-технической документации в течение не менее 24 месяцев с момента подписания акта приёмки.

3.4. Все виды применяемых строительных материалов согласовываются с Заказчиком. Строительные материалы должны иметь гигиенические и экологические сертификаты.

3.5. Все работы должны проводиться с соблюдением требований природоохранного законодательства. Хранение материалов и оборудования должно осуществляться в согласованном Заказчиком месте. В ходе работы должны использоваться исправные оборудование, машины и механизмы заводского изготовления для исключения загрязнения окружающей природной среды.

3.6. В конце рабочей смены должна осуществляться уборка от строительного мусора и пыли. Строительный мусор должен быть временно складирован в месте, согласованном с Заказчиком и обозначенным табличкой с наименованием Подрядчика и срока работ.

3.7. Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов или договор с организацией, у которой есть такая лицензия. Вывоз строительного мусора должен осуществляться по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

3.7. Работы выполняются материалами, оборудованием и инструментом Подрядчика.

#### **4. Требуемые сроки выполнения работ:**

Работу выполнять согласно календарному плану. Начало работ - с даты заключения договора, окончание работ — 31 декабря 2023 г.

#### **5. Основное содержание работ:**

- 5.1. Окраска стен и потолков вододисперсионной краской;
- 5.2. Устройство полов из линолеума по подготовке из древесно-стружечных плит;
- 5.3. Установка плинтусов из ПВХ;
- 5.4. Замена стеклопакета на посту № 9;
- 5.5. Оклеивка оконных стекол светоотражающей плёнкой;
- 5.6. Замена входных дверных блоков на постах №№4,9.

#### **6. Порядок проведения приемки результатов работы:**

Приёмка из ремонта осуществляется по «Программе приёмки из ремонта Пост охраны №5 здания ВОХР инв.№ИРГ\_000007 (ТГ0001141). Посты охраны №4, 9 ЛБ, ПБ отводящего канала инв.№008007 (ТГ0001322). Ремонт помещений» с оформлением акта.

#### **7. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:**

- 7.1. Акт предремонтного обследования;
- 7.2. Акт готовности объекта к ремонту;
- 7.3. Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде Приложений к Актам;
- 7.4. Акт приёмки из ремонта;
- 7.5. Ведомость объёма ремонтных работ;
- 7.6. Общий журнал работ;
- 7.7. Сертификаты соответствия на материалы;
- 7.8. Справка о количестве вывезенных отходов с печатью полигона г. Иркутска;
- 7.9. Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге.

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УТОиР ЗИС ИГЭС

Инженер-эколог 1 категории

 В.П. Гаримыко

 Е. А. Кочкин

 А. А. Макеева