

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №1 к договору № 41-23-СРФ от

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 40 156,00

Заместитель директора филиала - главный инженер

ООО "Байкальская энергетическая компания"

Ново-Зиминская ТЭЦ

А.А. Косинцев

действующий по доверенности за №420 от 17.10.2022г

2023 г.

" " 2023г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №41-23-02

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования КТП и ЭЦ на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске (АКЗ воздухооборников 1 и 2)

Основание: 1. Веломость объемов работ №41-23-02

2. Вязовые цены, Часть 13

Объект ремонта: ВОЗДУХОБОРНИК
ВОЗДУХОБОРНИК

Инв. № ИЭ700535
Инв. № ИЭ700536

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость, руб.	
				на ед.	всего	в базисных ценах	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. АКЗ воздухооборника №1 грунтовокой ГФ-021 и эмалью ПФ-115							
1	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (грунтовка ГФ)	10м2		1,463	5 704,29	8 345,00
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
2	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2		1,463	320,06	468,00
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
3	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (грунтовка ГФ) (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0,633	6 559,93	4 152,00
	ОП п. 15.1	При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
4	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0,633	368,07	233,00
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ОП п.15.1	При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
Д	08.1.02.25-0021	Дробь металлическая	т	0	0	80 220,30	0,00
5	КСУ 2кв. 2023 ТИ	Купершлак	т		0,6288	7 392,26	4 648,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
6	01.7.20.08-0051 В-16	Ветошь	кг		1,048	116,90	123,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
7	ФССЦ-14.5.09.11-0102 В-14	Уайт-спирит	т		0,0084	117 296,49	985,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
8	14.4.01.01-0003 В-18	Грунтовка: ГФ-021 серая	т		0,0021	182 626,99	384,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
9	ФССЦ-14.5.09.02-0002 В-18	Ксилол	кг		0,356	194,25	69,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
10	14.4.04.08-0004 В-18	Эмаль ПФ-115 синяя	т		0,00402	129 622,67	521,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
11	14.5.09.07-0023 В-18	Растворитель марки: № 646	кг		0,59	184,49	109,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							20 037,00
Итого по разделу 1 АКЗ воздухооборника №1 грунтовой ГФ-021 и эмалью ПФ-115							20 037,00
Раздел 2. Нанесение диспетчерских наименований и надписи "Воздух" эмалью ПФ-115, воздухооборник №1							
12	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (огрунтовка ГФ)	10м2		0	5 704,29	
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
13	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2		0,1	176,03	18,00
	прим.2	Доп.1_При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
14	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (огрунтовка ГФ) (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0	6 052,82	
	ОП п.15.1	При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
15	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0	368,06	
	ОП п.15.1	При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
16	14.4.04.08-0001 В-18	Эмаль ПФ-115 белая	т		0,000096	205 030,45	20,00
17	14.5.09.07-0023 В-18	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Растворитель марки: № 646	кг		0,014	184,49	3,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							41,00
Итого по разделу 2. Нанесение дисперсных наименований и надписи "Воздух" эмалью ПФ-115, воздухооборник №1							41,00

Раздел 3. АКЗ воздухооборника №2 грунтовой ГФ-021 и эмалью ПФ-115

18	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (грунтовка ГФ)	10м2		1,463	5 704,29	8 345,00
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
19	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2		1,463	320,06	468,00
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
20	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (грунтовка ГФ) (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0,633	6 559,93	4 152,00
		ОП п. 15.1					
		При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
21	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0,633	368,07	233,00
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					
		ОП п. 15.1					
		При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
22	КСУ 2кв. 2023 ТИ	Купершлак	т		0,6288	7 392,26	4 648,00
23	01.7.20.08-0051 В-16	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Ветошь	кг		1,05	116,90	123,00
24	ФССЦ-14.5.09.11-0102 В-14	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Уайт-спирит	т		0,0084	117 296,49	985,00
25	14.4.01.01-0003 В-18	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Грунтовка: ГФ-021 серая	т		0,0021	182 626,99	384,00
26	ФССЦ-14.5.09.02-0002 В-18	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Ксилол	кг		0,356	194,25	69,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					

1	2	3	4	5	6	7	8
27	14.4.04.08-0004 В-18	Эмаль ПФ-115 синяя	Т		0,00402	129 622,67	521,00
28	14.5.09.07-0023 В-18	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45% Растворитель марки: № 646	кг		0,59	184,49	109,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							20 037,00
Итого по разделу 3 АКЗ воздухоохладителя №2 грунтовой ГФ-021 и эмалью ПФ-115							20 037,00
Раздел 4. Нанесение диспетчерских наименований и надписи "Воздух" эмалью ПФ-115, воздухоохладитель №2							
29	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (огрунтовка ГФ)	10м2		0	5 704,29	
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
30	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2		0,1	176,03	18,00
		прим.2 Доп.1 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
31	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия наружная поверхность на 1-й слой (огрунтовка ГФ) (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0	6 052,82	
		ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
32	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (на высоте свыше 4 до 30 м)	10м2		0	368,06	
		ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)					
		на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2; ТЗ=2)					
		Поправочный коэффициент часть 13 ПЗ=2,455					
		Районный и сев. коэффициент г. Иркутск ПЗ=1,358					
37	14.4.04.08-0001 В-18	Эмаль ПФ-115 белая	Т		0,000096	205 030,45	20,00
		Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
		Растворитель марки: № 646	кг		0,014	184,49	3,00
38	14.5.09.07-0023 В-18	Дефлятор 3 кв. 2023 к ценам 1 кв. 2023 г. МАТ=1,45%					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							41,00
Итого по разделу 4 Нанесение диспетчерских наименований и надписи "Воздух" эмалью ПФ-115, воздухоохладитель №2							41,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							40 156,00
ВСЕГО по смете							40 156,00

Заказчик:

Зам.главного инженера

Начальник ЭЦ

Экономист ОППР

А.В. Косарев

И.С. Большаков

О.Н. Соловьева