

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - главный инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"

Ново-Зиминская ТЭЦ

А.А. Косинцев

Действующий на основании доверенности

№ 420 от 17.10.2022 года

2023 г.

Ведомость объемов работ №41-23-02

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования КТП и ЭЦ на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске (АКЗ воздухооборников 1 и 2)

Объект ремонта:
ВОЗДУХОБОРНИК
ВОЗДУХОБОРНИК

Инв. №ИЭ700535
Инв. №ИЭ700536

Основание: техническое диагностирование

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. АКЗ воздухооборника №1 грунтовой ГФ-021 и эмалью ПФ-115											
1	ГФ-021), на высоте до 4м	м 2	14,63					Купершлак	кг	438,9	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,7315	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	5,852	Подрядчик
								Грунтовка: ГФ-021 серая	кг	1,463	Подрядчик
								Ксилол	кг	0,24871	Подрядчик
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (краска НЦ, синяя), 2 слоя, на высоте до 4м	м 2	14,63					Эмаль ПФ-115 синяя	кг	2,80896	Подрядчик
3	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (огрунтовка ГФ-021), на высоте свыше 4 м	м 2	6,33					Растворитель марки: № 646	кг	0,40964	Подрядчик
								Купершлак	кг	189,9	Подрядчик
								Ветошь	кг	0,3165	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	2,532	Подрядчик
								Грунтовка: ГФ-021 серая	кг	0,633	Подрядчик
								Ксилол	кг	0,10761	Подрядчик
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (краска НЦ, синяя), 2 слоя, на высоте свыше 4м	м 2	6,33					Эмаль ПФ-115 синяя	кг	1,21536	Подрядчик
								Растворитель марки: № 646	кг	0,17724	Подрядчик
Раздел 2. Нанесение дисперсных наименований и надписи "Воздух" эмалью ПФ-115, воздухооборник №1											
5	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ПФ-115) на 1 слой, на высоте до 4м, вручную	м 2	1					Эмаль ПФ-115 (белая)	кг	0,096	Подрядчик

[illegible]

Условия производства работ:

Вредность

Заказчик:

Подрядчик:

Зам.главного инженера

Начальник ЭЦ

Зам. начальника ЭЦ
по ремонту

А.В. Косарев

И.С. Большаков

В.В. Бондаренко