



УТВЕРЖДАЮ
И.О. главного инженера
"Братский ТЭС"
С.В. Храмушин
2024 г.

Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт.
Здание контрольно-пропускной пункт -2 (КП-2) инв. № 00100120.
Ремонт помещения с замесной напольной плиткой, заменой освещения, внутренней отделки
(наименование объекта, статистический номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (песч, угли, мусор, резина, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Помещение (№3 1,8х4,98 l=2,61m)

Исчисленные работы

Раздел I. Помещение (№3 1,8х4,98 л=2,61м)

1	Демонтажные работы												
2	Разборка плиточес деревянных шт из МДФ	м	9,56	мусор строительный	т	0,011	мусор						
3	Демонтаж кабель-каналов шириной до 40 мм	м	8,00	мусор строительный	т	0,280	мусор						
4	Демонтаж кабель-каналов шириной до 63 мм	м	28,80	мусор строительный	т	0,015	мусор						
5	Демонтаж кабель-каналов шириной до 120 мм	м	7,60	мусор строительный	т	0,007	мусор						
6	Демонтаж кабеля из кабель-канала	м	5,90	мусор строительный	т	0,008	мусор						
7	Снятие напольного покрытия из ковролина	м	42,30	кабель, проложенный в кабель-каналах	м	42,30	повторное использование						
8	Снятие приборов дезинфекции	шт	5,28	мусор строительный	т	0,028	мусор						
9	Демонтаж светильников потолочных, для люминисцентных ламп	шт	3,00	санитайзер	шт	2	потребное						
				рециркулятор	шт	1	использование						
				светильник с лампами	шт	3,000	сдача на склад БТЭС						

Отделочные работы

10	Расчистка поверхностей потолков шпателем, шестками от старых красок	м2	9,00										
11	Огрунтовка поверхности потолков, за один раз	м2	9,00										
12	Сплошное шпаклевание поверхности потолков	м2	9,00										
13	Окрашивание поверхностей потолков, водо-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	9,00										
14	Смена обоев улучшенных	м2	26,19										
15	Насечка поверхности: стен для устройства плитки из керамогранита	м2	0,96										
16	Покраска поверхностей грунтовой грубого прокинования: за 1 раз стен, перед устройством плитки	м2	0,96										
	Устройство плитки из керамогранита, высотой 0,1м (толщина клее 5 мм)	м/м2	9,56/0,96										

17									Керамогранит 100х100х8 (цвет как существующее напольное покрытие)	м2	0,97	Подрядчик
18	Установка алюминиевых дверных блоков и готовые проемы (двери - 2 шт. с остеклением, 3 шт. - глухие)	м2	8,00						Смес. затирочная Церезит СЕ 33 затирка/трайлит (расход 0,5кг/м2)	кг	0,48	Подрядчик
									Дверь, алюминиевая, однопольная, с остеклением, 800х2000, с доводчиком, ручка скоба, правая	шт	1,00	Подрядчик
									Дверь, алюминиевая, однопольная, с остеклением, 800х2000, с доводчиком, ручка скоба, левая	шт	1,00	Подрядчик
									Дверь, алюминиевая, однопольная, глухая, 800х2000, с замком, с доводчиком, ручка скоба, левая	шт	2,00	Подрядчик
									Дверь, алюминиевая, однопольная, глухая, 800х2000, с замком, с доводчиком, ручка скоба, правая	шт	1,00	Подрядчик
19	Окрашивание дверных откосов из ГКЛ, ранее окрашенных: с расчисткой старой краски до 10%	м2	8,07						Эмал. ПФ-115	т	0,005	Подрядчик
20	Монтаж системолюксов потолочных, накладных	шт	3,00						Системный светолотный офисный 600х180 3400лм 40Вт, в комплекте с крепежом	шт	3,00	Подрядчик
21	Монтаж кабель-каналов шириной до 40 мм	м	28,80						Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм	м	29,376	Подрядчик
22	Монтаж кабель-каналов шириной до 63 мм	м	7,60						Кабель-канал (короб), размеры 60х40 мм	м	7,752	Подрядчик
23	Монтаж кабель-каналов шириной до 120 мм	м	5,90						Кабель-канал (короб), размеры 100х60 мм	м	6,018	Подрядчик
24	Прокладка кабеля в кабель-канал	м	42,30						Кабель	м	42,30	повторное использование
25	Монтаж приборов дезинфекции	шт	3,00						Санитайзер	шт	2	
									Резервуар	шт	1	использование
Раздел 2. АКЗ входных дверей и оконных решеток												
АКЗ входных дверей												
24	Расчистка поверхностей металлических дверей, шпаклевание от старых покрасок	м2	8,00									
25	Обесшпакливание поверхностей металлических дверей	м2	8,00						Уайт-спирит	кг	2,64	Подрядчик
26	Обезжиривание поверхностей металлических дверей: уайт-спиритом	м2	8,00						Краска Цинко (260 г/м2 на один слой)	кг	2,08	Подрядчик
27	Огрунтовка металлических поверхностей дверей за один раз: грунтовкой цинконаполненной прочную	м2	8,00						Защитно-декоративное покрытие Алпол (расход 190 г/м2 на один слой)	кг	3,04	Подрядчик
28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей прочную за 2 раза	м2	8,00									
АКЗ оконных решеток												
29	Расчистка поверхностей металлических оконных решеток, шпаклевание от старых покрасок	м2	9,84									
30	Обесшпакливание поверхностей металлических оконных решеток	м2	9,84									
31	Обезжиривание поверхностей решеток оконных: уайт-спиритом	м2	9,84						Уайт-спирит	кг	3,25	Подрядчик

32	Отрубка металлических поверхностей рейсок оконных за один раз; грунтовкой цианакрилатной вручную	м2	9,84					Краска Цинко (260 г/м2 на один слой)	кг	2,56	Подрядчик
33	Обработка металлических отрубок оконных вручную за 2 раза	м2	9,84					Защитно-декоративное покрытие Алпик (расход 190 г/м2 на один слой)	кг	3,74	Подрядчик

Размер 3. Помещение №4 1,75х5,00 h=2,61м)

Демонтажные работы

34	Разборка плинтусов деревянных	м	12,70	мусор строительный	т	0,014	мусор				
35	Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм	м	15,40	мусор строительный	т	0,008	мусор				
36	Демонтаж кабель-канала шириной до 63 мм	м	11,80	мусор строительный	т	0,012	мусор				
37	Демонтаж кабель-канала шириной до 120 мм	м	17,80	мусор строительный	т	0,023	мусор				
38	Демонтаж кабеля из кабель-канала	м	45,00	кабель, проложенный в кабель каналах	м	45,00	повторное использование сдача на склад				
39	Демонтаж электрических потолочных, для домашних электрических ламп	шт	3,00	счетный с лампами	шт	3,000	сдача на склад ВЭС				
40	Демонтаж электрооборудования ПЭТ	шт	2,00	ПЭТ	т	0,009	лом сдается на склад ВЭС				
41	Демонтаж подоконника ПВХ 0,5х2,0 (2шт.)	м2	2,00	мусор строительный	т	0,014	мусор				
42	Демонтаж откосов из ГВЛ 0,47х1,2	м2	4,14	мусор строительный	т	0,030	мусор				

Отделочные работы

43	Монтаж листовых откосов с панцирем	м2	4,14					Откос листовый шириной 470 мм	м2	4,347	Подрядчик
44	Монтаж подоконника ПВХ	м	4,00					Напильник ПВХ 60мм	м	8,8	Подрядчик
45	Расчистка поверхностей потолков шпателем, шестами от старых покрасок	м2	8,75					Пена монтажная 750мл	бутилон	5	Подрядчик
46	Отрубка поверхности потолка, за один раз	м2	8,75					Подоконник ПВХ цвет "белый" (500*2000 мм) (2шт.)	м	4	Подрядчик
47	Шпательное шпаклевание поверхности потолков	м2	8,75					Грунтовка адгезионная	кг	1,93	Подрядчик
48	Окрашивание поверхностей потолка, монта- дишеренной акриловой краской, за два раза	м2	8,75					Шпателька типовая универсальная	кг	4,81	Подрядчик
49	Система обоев уличных	м2	30,00					Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,003	Подрядчик
50	Насечка поверхности: стена для устройства плинтуса из керамогранита	м2	1,27					Стеклообоинные сетки (текстура и цвет по согласованию с заказчиком)	м2	33,60	Подрядчик
51	Покрытие поверхностей грунтовой грубого пропитывания: за 1 раз стен, перед устройством плинтуса	м2	1,27					Клей Клео Ультра 50 (расход 0,33кг/м2)	кг	9,90	Подрядчик
52	Устройство плинтуса из керамогранита, высотой 0,1м (толщина клея 5 мм)	м/м2	12,71,27					Водо-дисперсионная грунтовка Церезит СТ17 (расход 0,2л/м2)	л	0,25	Подрядчик
53	Монтаж светодиодных потолочных, накладных	шт	3,00					Клей для напольной плитки Ceresit CM 17 (расход 1,6 кг/м2 при толщине 5мм)	кг	2,03	Подрядчик
								Керамогранит 100х100х8 (цвет как существующее напольное покрытие)	м2	1,30	Подрядчик
								Смесь, затирочная Церезит CE 33	кг	0,64	Подрядчик
								атрибут/рафит (расход 0,5кг/м2)	шт	3,00	Подрядчик
								Светильник светодиодный офисный 600х180 3400лм 40Вт, в комплекте с дрепком	шт	3,00	Подрядчик

54	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм	м	15,40				Кабель-канал (короб), размеры 40x25 мм	м	15,708	Подрядчик
55	Монтаж кабель-канала шириной до 63 мм	м	11,80				Кабель-канал (короб), размеры 60x40 мм	м	12,036	Подрядчик
56	Монтаж кабель-канала шириной до 120 мм	м	17,80				Кабель-канал (короб), размеры 100x60 мм	м	18,156	Подрядчик
57	Прокладка кабеля в кабель-канале	м	45,00				Кабель	м	45,00	повторное использование
58	Монтаж электрических компрессоров с механическим управлением	шт	2				Компрессор настольный диафрагменный электрический, мощность 2500 Вт, 220В, 1P25, с терморегулятором Thermot Evidence 3 Еlec 2500	шт	2	Подрядчик

Раздел 4. Помещение №2 1,79х2,05 п=2,61м)

50	Работы по устройству деревянных	м	6,88	мусор строительный	т	0,008	мусор			
35	Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм	м	8,69	мусор строительный	т	0,005	мусор			
36	Демонтаж кабель-канала шириной до 63 мм	м	7,68	мусор строительный	т	0,008	мусор			
52	Демонтаж кабеля из кабель-канала	м	16,37	кабель, проложенный в кабель-каналах	м	16,37	повторное использование			
53	Демонтаж приборов отопления ПЭТ	шт	1,00	ПЭТ	т	0,0045	лом сдача на склад БУЭС			
54	Демонтаж электрических потолочных, для люминисцентных ламп	шт	1,00	электрические лампы	шт	1,00	сдача на склад БУЭС			

Отделочные работы

55	Расчистка поверхностей потолков шпатель, шпатель от старых покрышек	м2	3,70							
56	Оштукатурка поверхности потолка, за один раз	м2	3,70							
57	Супершпатель покрытие потолка	м2	3,70							
58	Окрашивание поверхностей потолка, водо-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	3,70							
59	Смесь обоев уличных	м2	19,24							
60	Насечка поверхности: стен для устройства плитки из керамогранита	м2	0,69							
61	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, за 1 раз стен, перегородок	м2	0,69							
62	Устройство плитки из керамогранита, высотой 0,1м (толщина клея 5 мм)	м/м2	6,88/0,69							
63	Монтаж электрических потолочных, накладных	шт	1,00							
54	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм	м	8,69							

