

Исполнители работ №2  
Текущий ремонт.  
Здание поста охраны ТЭС №9 (центральный склад) инв. № БРГ\_00010112.  
АКЗ наружной металлической лестницы, ремонт внутренних помещений  
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

И.О. главного инженера  
С.В. Храмушин  
"Братский ТЭС"  
2024 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Инв. № БРГ\_00010112  
ИИ: 38121СВ  
БРАТСКИЙ

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Долготермусный материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Испол.звоние (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Помещение (№1 2,07х2,10 л=2,10м)											
АКЗ наружной металлической лестницы											
1	Очистка металлической поверхности лестницы шестами, вручную (быки пилонетки, опоры, перильное ограждение, ступени, пилонетка)	м2	74,81								
2	Нанесение грунтоночного слоя из цинкосодержащего состава, на один раз, вручную	м2	74,81					Краска Цинкон (260 г/м2 на один слой)	кг	19,45	Подрядчик
3	Нанесение защитного окрасочного покрытия, за два раза, вручную	м2	74,81					Защитно-декоративное покрытие Аллон (расход 190 г/м2 на один слой)	кг	28,43	Подрядчик
Очисточные работы											
4	Разборка плинтусов: деревянных	м	8,34	мусор	т	0,009	мусор строительный				
5	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	4,35	мусор	т	0,020	мусор строительный				
6	Устройство покрытий: из линолеума пазового со свариванием поперечных стыков	м2	4,35					Линолеум коммерческий гетерогенный, основа ПВХ, защитный слой 0,7-0,8мм (типа Tarkett Ascent Pro, Tarkett Ascent Esquisse)	м2	4,43	Подрядчик
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	8,34					Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	8,42	Подрядчик
8	Монтаж кабель-канала	м.п.	14,64					Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х40х20 мм	м.п.	14,93	Подрядчик
9	Прокладка кабеля в кабель-канале	м.п.	14,64					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	м.п.	14,93	Подрядчик
10	Смена розеток	шт	3					Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1,00	Подрядчик
								Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1,00	Подрядчик

Страница 1

11	Замена светильника люминесцентного на светодиодный	шт	2,00	светильник б/у	шт	2,00	мусор (по акту передачи дем.материала)	Трехъярусная система освещения Арестон однокорпусная люминесцентная прямая цвет белый 3,5 м2 под лампу (лампы в комплекте)	шт	2,00	Подрядчик
12	Разборка заполнений дверных, снятие полотна	м2	1,20	полотно алюминированное с	т	0,016	мусор	Полотно дисперсное алюминированное с сэндвич панелью, с двухконтурным стеклопакетом, с замком, доводчиком, ручка скоба 800x2000, дешевая	м2	1,60	Подрядчик
13	Нанеска дверных полотен в алюминированных блоках	шт	1,00								
14	Уборка строительного мусора										
14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой в контейнер	т	0,045								
15	Перевозка грузов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 15,3км : 1 класс груза	т	0,045								
16	Захоронение/размещение строительного мусора на полигоне отходов	т	0,045								

Условия производства работ: Производством ремонтно-строительных работ обеспечивается в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются лабораторное оборудование, мебель и иные запрограммированные помещения предприятия.

Примечание: расчет потребности в материалах и запчастях не указывать, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика

Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ:

Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "БСЭ-IT"

Зам. главного инженера - начальник ПТО

Начальник ОПНР

М.М. Ортф  
Инженер по ремонту ОПНР

А.А. Логинюв  
А.А. Асютин  
О.И. Тонких