

СОГЛАСОВАНО.

\_\_\_\_\_ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ.  
И. о. директора филиала АО "ИСК"  
Юридические сети  
\_\_\_\_\_ О.А. Татарников  
\_\_\_\_\_ 2024 г.

Ведомость объемов работ №34  
Выполнение работ по капитальному ремонту главного крыльца здания РДШ ул. Безбокова, 38а ( инв. № 5000110034)

№ п.п.	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях.			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Исп-ние (лом, утиль)	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Поставка
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ремонт крыльца</b>											
	Демонтаж керамической плитки с боковой поверхности стен крыльца	м2	12				утиль				подрядчик
	Демонтаж керамической плитки с горизонтальной поверхности крыльца	м2	50								подрядчик
	Демонтаж пластикового напольного покрытия	м2	4								подрядчик
	Демонтаж стяжки из цементного раствора толщиной 60мм с площадки крыльца и боковой поверхности, вручную	м3	3,75				утиль				подрядчик
	Устройство стяжки из пескобетона М200 толщиной 50мм	м3	3,7					Пескобетон М200	м3		подрядчик
	Оштукатуривание вертикальной поверхности крыльца цементным раствором	м2	13					Раствор цементный М100	м3		подрядчик
	Выравнивание горизонтальной поверхности крыльца наливным полом, для устройства резинопола	м2	50	Толщина слоя 3,0мм				Сухие смеси для наливных полов	кг		подрядчик
	Отрунтовка бетонного основания эпоксидной смолой за 2 раза	м2	50					Смола эпоксидная	кг		подрядчик
	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2	50					Резиновая крошка фракцией 2-3,5мм	кг	400	подрядчик
								Связующее для крошки	кг	100	подрядчик
								Пигмент	кг	22,5	подрядчик
	Облицовка вертикальной поверхности крыльца керамогранитом 400*400мм	м2	13					Клей для плитки "Церезит 14"	кг	50	подрядчик
								Керамогранит 400*400мм	м2		подрядчик
								Затирка для швов	кг	2	подрядчик
	Установка алюминиевых уголков по периметру крыльца и	м	56					Крестики для плитки	шт	200	подрядчик
								Уголок алюминиевый 30мм*30мм	м	56	подрядчик

