

СОГЛАСОВАНО.

«            »            2024 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Директор филиала АО "ИЭСК"  
Южные электрические сети  
А. В. Потапов  
«            »            2024 г.

Ведомость объемов работ №9  
Ремонт кабинетов в здании управления по ул.Безбокова 38 (Инв. № 5000110053)

№ п.п.	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях.			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исп-ние (ном. утиль)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж плит подвесного потолка "Армстронг" в кабинете	м2	39								подрядчик
	Демонтаж светильников "Армстронг"	шт	2	Снять на участок Р3и С							подрядчик
	Демонтаж точечных светильников	шт	14	Снять на участок Р3и С							подрядчик
	Демонтаж чугунных радиаторов	шт	4	Радиаторы чугунные по 8 секций							подрядчик
	Демонтаж эл. розеток	шт	3								подрядчик
	Демонтаж ламината	м2	39								подрядчик
	Демонтаж плинтуса пластикового	м	26								подрядчик
	Демонтаж декоративных панелей МДФ	м2	68								подрядчик
	Демонтаж радиаторных решеток	шт	4								подрядчик
	Демонтаж деревянной обрешетки со стен	м2	68								подрядчик
	Демонтаж эл. выключателя	шт	1								подрядчик
	Отрунтовка стен грунт-пропиткой перед шпаклеванием	м2	68					Грунтовка глубокого проникновения	кг		подрядчик
	Улучшенная шпаклевка стен под краску "Флок"	м2	68					Сухие строительные шпательные смеси	кг		подрядчик
	Демонтаж панелей МДФ в тамбуре со стен	м2	9,6								подрядчик
	Демонтаж панелей МДФ в тамбуре с потолка	м2	1,6								подрядчик
	Демонтаж ламината в тамбуре	м2	1,6								подрядчик
	Настил сосновой фанеры д=12мм на пол	м3	0,5	Площадь тамбура учтена				Фанера сосновая 2 сорт	м3	0,5	подрядчик
								Саморезы по дереву 3,2*40	шт	300	подрядчик
	Настил коммерческого линолеума	м2	41					Линолеум коммерческий	м2	42	подрядчик

Монтаж пластикового плинтуса	м	30	Площадь тамбура учтена			Плинтус пластиковый (комплект)	компл.		подрядчик
						Дюбель пластиковый 6*60	шт	60	подрядчик
						Саморез по дереву 3,2*50	шт	60	подрядчик
Монтаж плит подвесного потолка "Армстронг"	м2	39				Плиты подвесного потолка "Армстронг"	м2		подрядчик
Монтаж светодиодных светильников "Армстронг"	шт	8				Подвесы универсальные	шт	8	подрядчик
Прокладка провода ВВГ н 3*1,5мм2 под потолком "Армстронг"	м	20				Светильники светодиодные "Армстронг"	шт	8	подрядчик
Прокладка провода ВВГ н 3*1,5мм2 в кабель канале	м	3				Провод ВВГ н 3*1,5мм2	м	20	подрядчик
Прокладка кабель канала 20мм*16мм	м	3				Провод ВВГ н 3*1,5мм2	м	3	подрядчик
Установка двухклавишного выключателя	шт	1	Подключить светильники 4+4			Кабель канал пластиковый 25мм*16мм	м	3	подрядчик
Монтаж алюминиевых радиаторов						Эл. выключатель наружной установки, двухклавишный	шт	1	подрядчик
						Радиаторы алюминиевые по 8 секций	шт	4	подрядчик
						Кран шаровый D=20мм	шт	4	подрядчик
						Головка термостатическая, жидкостная D=20mm Valtec 1500	шт	4	подрядчик
						Кронштейны для навески радиаторов	шт	12	подрядчик
						Пробки радиаторные D=20мм	шт	16	подрядчик
						Панели пластиковые	м2	12	подрядчик
						Раскладки пластиковые	м	15	подрядчик
						Клей "Кристалл"	туб	1	подрядчик
						Листы ГКЛ	м2	2	подрядчик
Подшивка потолка в тамбуре листами ГКЛ	м2	2				Сухие шпаклевочные строительные смеси	кг		подрядчик
Шпаклевка листов ГКЛ	м2	2				Краски акриловые	кг		подрядчик
Окраска листов ГКЛ акриловыми красками вручную за два раза	м2	2				Сухие строительные смеси	кг		подрядчик
Ремонт штукатурки радиаторных ниш	м2	6,8	Шпаклевка ниш учтена			Краски акриловые	кг		подрядчик
Окраска радиаторных ниш акриловыми красками за два раза	м2	8				Краски акриловые	кг		подрядчик
Окраска оконных откосов акриловыми красками за два раза вручную	м2	10,5				Краски акриловые	кг		подрядчик

Окраска стен клеем для нанесения флоков	м2	68					Клей для краски "Флок"	кг		подрядчик
Нанесение краски "Флок"	м2	68					Краска "Флок"	кг		подрядчик
Окраска лаком стен после нанесения краски	м2	68					Лак для краски "Флок"	кг		подрядчик
Окраска акриловым лаком деревянных дверных блоков с дверными коробками вручную с двух сторон	м2	9					Лак акриловый (бесцветный)	кг		подрядчик
Окраска труб стальных д=20мм за два раза вручную	м2	2					Краска ПФ (белая)			подрядчик
Вывоз мусора после строительных работ на а/самосвале на расстояние до 15 км в отвал	кг	500								подрядчик
<b>Ремонт кабинета № 34</b>										
Частичная шпаклевка оконных откосов	м2	0,5					Сухие шпаклевочные смеси			подрядчик
Ремонт пластикового плинтуса	м2	1,5					Плинтус пластиковый с заглушками	м	1,5	подрядчик
Ремонт подвесного потолка "Армстронг" (смена плит без разборки системы потолка)	м2	1,1					Саморезы по дереву 3*35мм	шт	15	подрядчик
Окраска стен кабинета акриловыми красками за два раза вручную	м2	45					Плиты потолочные системы "Армстронг"	м2	1,1	подрядчик
Частичная подмазка стен сухими строительными смесями (частичная шпаклевка стен)	м2	1,5					Краски акриловые (колерованные)	кг		подрядчик
Окраска труб теплоснабжения д=15мм	м	6					Сухие строительные шпаклевочные смеси	кг		подрядчик
							Краски акриловые	кг		подрядчик

Составил: инженер ПТО

Начальник УРЗиС

Зам. главного инженера по ремонту

Потылицын В.Н.

Мухомедзянов Д.Н.

Розум А.П.